


ELEWACJA POŁUDNIOWA

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

- (4) - Wymiana opierzenia na nowe z blachy ocynkowanej oraz wymiana pokrycia papowego na papę termozgrzewalną, Papę zatrzeć na docieploną, elewację na wysokość min. 15cm.
- (5) - Otwory nawiewu przestrzeni stropodachu wentylowanego pod okapem pozostawić drożne po dociepleniu zgodnie z załączonym detailem.
- (6) - Powierzchnia tynku do skucia i odtworzenia.
- (7) - Balustrady oczyścić z tłuszczącej się farby, tłuszczu, brudu itp. Malować farbami alkidowymi w kolorze RAL 7044.



ELEWACJA PÓŁNOCNA

UWAGI OGÓLNE:

- Przed dociepleniem elewację oczyścić z tłuszczącej się farby oraz uzupełnić ubytki tynku powstrąte w wyniku czyszczenia.
- Parapety zewnętrzne w budynku wymienić na nowe, ocynkowane, jednostronnie powlekane w kolorze białym.
- Istniejące rury spustowe ponownie zamontować po dociepleniu.
- Lampy zewnętrzne wymienić na nowe z numerem klatki.

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO			
64-920 PŁA, ul. OKRZEJ 1A			
e-mail: studiofilar@interia.pl			
FILAR			
TYTUŁ:	REMONT ELEWACJI SZCZYTOWYCH		
INWESTOR:	W.M. UL. MALCZEWSKIEGO 3-5-7 W PILE, UL. SIKORSKIEGO 82a, 64-920 PŁA		
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL. MALCZEWSKIEGO 3-7, 64-920 PŁA		
Projektował:		Opracował:	
mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK		inż. Tomasz SMOLINSKI	
upr. Bud.239/72/Pw			
Sprawdził:		Szef Pracowni:	
mgr inż. arch. Tadeusz TYLKA		inż. Marcin GÓRZNY	
upr. Bud NN-8345/L74/81			
STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA
P.B.	1:100	08.2014	Budowlana
			NR RYSUNKU
			6